

Description du pavillon



- Fonction : CHSLD
- Date d'occupation : Novembre 2006
- Superficie: Agrandissement d'environ 8 300 m²
- Nombre de chambres : 116
- Particularité : entièrement climatisé
- Énergie utilisée : renouvelable, géothermie
- Définition de la géothermie : provient du grec « Gê » pour la terre et « Thermie » pour la chaleur

Prémisses de design



Clientèle :

- Anciens combattants, âgés et en perte d'autonomie
- Déficiences immunitaires
- Affectée par les variations de température (froid)

Confort optimum :

- Température et humidité d'ambiance stables
- Apport d'air neuf
- Taux de ventilation
- ✓ Filtration de l'air
- Contrôle des infections nosocomiales
- Bâtiment vert

Concept non retenu



Description

- Pompes à chaleur décentralisées de petites capacités
- ✓ Installation dans les entre-plafonds

Raisons

- Régulation déficiente de la température (tout ou rien)
- ✓ Filtration insuffisante de l'air MERV-7
- Entretien et réparation problématiques VS présence des bénéficiaires et infections nosocomiales
- ✓ Bacs de condensation VS maladie du légionnaire
- Fluide caloporteur dans les entre-plafonds VS fuites et contamination

Concept retenu



- Pompes à chaleur centralisées
- Systèmes centralisés de traitement d'air, de type à doubles gaines
- Aucun équipement ou fluide caloporteur à risques dans les entre-plafonds

Géothermie / pompage d'énergie



- Pompage d'énergie du sol : boucles en circuits fermés
- Nombre d'échangeurs : 45, verticaux de 145m (475 pieds) de profondeur
- Type de sol : dolomie
- Fluide caloporteur : propylène glycol à 20%
- « Problématique de forage » : présence d'eau en abondance

Géothermie / Équipements



- Pompes à chaleur centralisées
- 2 refroidisseurs à doubles compresseurs à vis
- Capacité totale de l'installation
 - ✓ Mode refroidissement : 160 tonnes (côté évaporateur) 5,6°C (42,1°F) et 29,1°C (84,4°F) Efficacité : 0,674 kW / tonne
 - ✓ Mode chauffage : 96,5 tonnes (côté évaporateur) et 420 kW (côté condenseur) -3,3°C (26°F) et 39,5°C (103,1°F) COP minimum : 3,7

Géothermie / Équipements




- Température d'équilibre du bâtiment :
 - -23,5°C (-10,3°F)
- Refroidissement gratuit (géothermie) :
 - ✓ Oui

Concept simple, peu d'équipements

Schéma de chauffage / refroidissement





Distribution de l'énergie géothermique



- Secteur desservi : 95 % du pavillon
- Systèmes (2) centralisés d'alimentation d'air traité
 - ✓ Type à doubles gaines, débit variable, basse vitesse
 - Débit total : 34 730 l/s (73 630 PCM)
 - Air neuf :
 - Fixe à 35 % (sans refroidissement gratuit)
 - Admission réglée via station de mesure de débit
 - Serpentin de récupération d'énergie « run around » à l'eau glycolée (propylène)

Distribution de l'énergie géothermique



- Système d'alimentation d'air traité (suite)
 - Humidification : vapeur
 - ✓ Filtration : haute efficacité MERV-14
 - ✓ Fluide caloporteur :

Gaine froide : propylène glycol à 3,6°C (42°F) min. Gaine chaude : propylène glycol à 37,8°C (100°F) max.

Note: En hiver, la gaine froide est chauffée jusqu'à 20 °C, permettant d'éliminer l'utilisation d'un serpentin de préchauffage et de réduire la force motrice


Distribution de l'énergie géothermique



- Systèmes (2) d'évacuation d'air
 - ✓ Type : « run-around » à l'eau glycolée (propylène)
 - Débit total : 8 310 l/s (17 600 PCM)
 - Station de mesure de débit
 - Registre de contournement du serpentin de récupération
- Distribution d'air
 - ✓ En allège (fenêtres)


Schéma de ventilation





Distribution d'air dans les chambres, salons, etc.





Chauffage d'appoint / géothermie



- Source d'énergie
 - Vapeur provenant de la centrale thermique du complexe
- Fluide caloporteur
 - ✓ Propylène glycol à 20 %, chauffé à 60°C (140°F) max.
 - Injection dans le réseau d'eau chaude glycolée à basse température

Chauffage salles de bain et escaliers de secours



- Source d'énergie
 - Vapeur provenant de la centrale thermique du complexe
- Fluide caloporteur
 - ✓ Eau chaude à moyenne température 82°C (180°F) max.
- Appareils de chauffage
 - Panneaux radiants
 - Convecteurs

Bâtiment vert



- CVAC utilisant très peu d'énergie fossile
- Réduction des émissions des gaz à effet de serre
- Réfrigérant peu dommageable pour la couche d'ozone
- Systèmes de ventilation et de pompage à débits variables
- Conduits de ventilation à basse vitesse
- Récupération d'énergie à la source type « runaround » pour l'air neuf avec contournement côté air de la récupération lorsque non-requis

Bâtiment vert



- Moteurs et éclairage efficaces
- Fluide caloporteur (propylène glycol) respectueux de l'environnement
- Filtre à air synthétique sans fibre de verre
- Aucun isolant acoustique dans les conduits
- Silencieux (air) avec pellicule Tedlar
- Régulation numérique d'ambiance dans tous les locaux
- Matériaux recyclés (pierre existante)

Bâtiment vert



- Enveloppe du bâtiment performante
- Fenêtres ouvrantes

 Investissement requis : similaire à une installation conventionnelle du même type sans géothermie

Appui aux initiatives – Optimisation énergétique des bâtiments d'Hydro-Québec



- La simulation part importante de la démarche pour l'obtention d'une subvention
- L'intention d'Hydro-Québec :
 - Progiciel simple
 - Progiciel de calcul de subvention par rapport à une simulation
 - ✓ EE4 pour les exceptions

Résultats obtenus



	Économie (kWh) *	Subvention
0 à 15 % (0,10 \$/kWh)	642 530	64 253 \$
15 à 35 % (0,30 \$/kWh)	236 740	71 022 \$
Total	879 270	135 275 \$

^{*}calculé par rapport au CMNEB